

仕様書

- 1 件 名 社会福祉法人黎明会あかつき
地下1階、2階、3階、4階エアコン交換工事(中規模修繕対象外)
- 2 工事場所 小平市小川町1-485
- 3 工期 契約日の日より 60日間
- 4 工事概要

◎エアコン交換工事

各居室の既存撤去の上新規エアコン取付
リモコンコードは既存を利用するがリモートコントローラーは取替
機器取付後の、冷媒管は既存使用ですが接続口部分のみ新規取替
冷媒ガスはポンプダウンの作業を施し撤去すること
空調機処分に関しては、最終処分地までの産業廃棄物管理表(マニフェスト)を提出する

【施工対象】

地下	脱衣室	1台	FHGP80EJ
	機械管理室	1台	FHGP40DG
	食器洗浄室	1台	SZRG112BC
2階	待合室	1台	S28RCV
	医務室	1台	S28RCV
	静養室	1台	S28RCV
	処置室	2台	S28RCV
	娯楽室	1台	SZRG50BCT
	地域支援(別棟)	2台	FXYHP56MG
4階	多目的室	2台	FHGP56DD
	料理室	1台	FHGP80DD
	和室	1台	FHGP45DD
	スタッフルーム	1台	FHGP56DD
	作業室	3台	FHGP56DD

【仮設工事】

- 1) 第三者の侵入防止対策を講ずること
- 2) 工事施工にあたっては労働安全衛生法等の基準に従って、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害及び事故防止に努めること
- 3) 施工に際しては、利用者の日常生活に支障を来さぬよう、十分には配慮し工事を行うこと