

仕様書

- 1 件 名 社会福祉法人黎明会あかつき1階～4階エアコン交換工事(中規模修繕対象)
- 2 工事場所 小平市小川町1-485
- 3 工期 契約日の日より 60日間
- 4 工事概要

◎エアコン交換工事

各居室の既存撤去の上新規エアコン取付
リモコンコードは既存を利用するがリモートコントローラーは取替
機器取付後の、冷媒管は既存使用ですが接続口部分のみ新規取替
屋上の電気分電盤は既存使用するが外部接続配管はステンレスラッキング仕上げとする
冷媒ガスはポンプダウンの作業を施し撤去すること
空調機処分に関しては、最終処分地までの産業廃棄物管理表(マニフェスト)を提出する

【施工対象】

1階	玄関ホール	2台	FHGP40DG
	第1相談室	1台	F36RCV
	第2相談室	1台	FHGP40DG
	コピー室	1台	FAP40DG
	施設室長・仮眠室	2台	C28RCV
	スタッフルーム	各1台	FHGP40DG・FHGP63DG
2階	スタッフルーム	各1台	FHGP40DG・FHGP63DG
3階	スタッフルーム	各1台	FHGP40DG・FHGP63DG
4階	喫茶室	4台	FXYCP71CA

【仮設工事】

- 1) 第三者の侵入防止対策を講ずること
- 2) 工事施工にあたっては労働安全衛生法等の基準に従って、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害及び事故防止に努めること
- 3) 施工に際しては、利用者の日常生活に支障を来さぬよう、十分には配慮し工事を行うこと