

正面玄関手動開き扉改修（自動ドア）工事 仕様書

1. 概要

澄水園正面玄関手動開き扉改修工事 【自動扉に改修】

2. 目的

澄水園の正面玄関(利用者及び来園者用)においては、両開きの手開き扉が設置されております。車いすの利用者が一人で出入りする事は困難になっております。環境面の配慮をするため、ボタンスイッチによる開閉を行う自動ドアに改修する事を目的とします。

3. 工事内容

- ①既存サッシ撤去工事
- ②新規サッシ取付工事
- ③自動ドア装置取付工事
- ④配線通線工事

4. 工事場所

施設名：社会福祉法人黎明会 障害者支援施設澄水園
住所：東京都小平市小川町1丁目485番地

5. 工事期間

工事開始から実働3日間（予備日1日含む）

6. 製品仕様

【1】サッシ： 外倒し4連排煙窓付両袖 FIX ステンレスサッシ

- ①材 質：SUS304 t=1.5 ヘアライン仕上げ
- ②サッシサイズ：外寸 W2970×H2470×D100（有効開口：W1300×H2000）
- ③排煙窓サイズ：W690×H315×D50・・・2枚
W705×H315×D50・・・2枚
- ④ガラス：排煙窓 強化ガラス 透明 W605×H 230×T5・・・2枚
強化ガラス 透明 W705×H 230×T5・・・2枚
FIX部 強化ガラス 透明 W715×H1905×T5・・・2枚
- ⑤SUS ガイドレール付

【2】自動扉駆動装置セット

- ①メーカー : 扶桑電機工業(株)製
- ②型 式 : 両引き自動開閉装置 DCH-4 AC100V オートロック仕様
- ③サイズ : ベース寸法 L=2900
- ④センサー : 外側 タッチスイッチ(起動)+無目センサー(補助用)
内側 押しボタン(起動)+無目センサー(補助用)
方立枠に補助センサー (2光線)

【3】自動扉用ドア

シールドア SUS 狭框扉 強化ガラス 透明 8mm

7. 自動扉運用方法

【日中】入館時・・・外部側はタッチスイッチを押して扉を起動し入館。

退館時・・・内部側は常時施錠状態、自動扉横（予定）の押しボタンまたは事務室内設置予定の押しボタンにて解錠し退館。

【夜間】入館時・・・タイマーまたはスイッチにて施錠。施錠後はインターホンにて呼出し後、上記ボタン操作にて解錠。

退館時・・・日中と同じ操作。

8. 工事留意事項

- ①工事は基本平日昼間作業と致します。
- ②工事期間中は正面玄関の出入りは基本不可となります。
- ③作業による埃・煙・火花等が発生しますので、玄関内外シート養生にて囲うこと。
- ④作業の妨げになる恐れのある物については、施設担当者を確認の上、移動・移設等行うこと。

9. 保守・保証

- ①自動扉装置機器は、1年間の無償保証とすること。
- ②運用後の不調・不具合については、迅速に対応すること。

以上